

投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司 2026-2027年度承建项目办公区网络综合布线、会议系统及监控系统（含安装）集采

序号	采购内容	特征描述	品牌	计量单位	暂定工程量	投标报价：不含税	控制价：不含税	备注
一、wifi覆盖（以10个AP点位计算）								
1	网络机柜	600*600*42U 前后单开网孔门	图腾	个	1		1,850.00	
2	XMG网关	5口千兆以太网口，1个千兆光电复用口，支持2个WAN口；最大支持500个AP(不区分吸顶与面板)，最大并发2000终端，支持双WAN、上网行为管理、智能流控、认证服务及策略随行、简单防护、支持VPN，支持云管	信锐	台	1		3,200.00	
3	信锐AP授权	增加一个AP，加一个授权	信锐	个	1		0.00	8个内免费，超过8个后，需增加1个
4	24口POE交换机	二层管理型POE交换机，24个千兆POE电口，4个千兆SFP光口	信锐	台	1		2,250.00	
5	吸顶AP	室内智能11ax无线接入点，内置智能天线，支持2.4G和5G同时工作	信锐	台	1		780.00	
6	PDU	10A 8位总控全长1.8米	公牛	台	1		120.00	配套机柜
7	理线架	1、名称：理线架 2、规格、参数：19英寸金属理线器，带盖板，24档 3、其它要求：满足设计及验收规范要求	海康威视	个	1		45.00	配套机柜
8	数据传输线（6类网线）	6类网线	海康威视	米	1		2.50	按实计算
9	PVC线槽及线管	PC20	国产	米	1		7.00	按实计算
10	PVC线槽及线管	PC25	国产	米	1		7.20	按实计算
11	网络水晶头	RJ45-6类非屏蔽水晶头	海康威视	个	1		0.55	
12	安装调试费	无线AP线路铺设及网络设备安装调试	人工技术	项	1		4,200.00	10个以内信息点费用(含10)
13	五金材料	直通、弯头、杯梳、连接配件和固定配件、标签色带等等	国产	批	1		500.00	
14	工人及辅材	人工，辅材、设备调试等		个	1		200.00	超过10个信息点后，每增加一个费用
二、电子屏、全彩屏								
1	LED电子显示屏（条屏）	P4单红表贴显示屏、模组排列29*3，备品2张	京东方	平方米	1		1,200.00	模组排列29*3，备品2张
2	P2.0全彩LED显示屏	室内P2.0全彩LED显示屏、\屏体像素点\1280000（含专业主控、电源、模组、模块、全彩控制接收卡、智能配电柜等）	京东方	平方米	1		7,500.00	含配件含安装及运费
3	电源线	RVV—3*2.5	国产优质	米	1		6.00	按现场距离调整
三、会议系统（20平方内的会议室）								

投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司 2026-2027年度承建项目办公区网络综合布线、会议系统及监控系统（含安装）集采

序号	采购内容	特征描述	品牌	计量单位	暂定工程量	投标报价：不含税	控制价：不含税	备注
1	无线讨论型会议系统主机	1. 数字会议系统； 2. 产品采用数字无线处理音频信号和控制信号，无需繁琐的连线； 3. 科学的IP与ID编码设计，ID:001-008，IP:001-160； 4. 单元数量不受限制，可置于回路中任意位置； 5. CPU多级纠错和加密扰码。防止串频干扰和抗手机电磁干扰； 6. 具有先进先出和限制发言.主席专用三种发言模式，同时发言人数量1-4人可选； 7. 主机大屏幕（240X128）点阵LCD显示工作内容。分级菜单设计，具有音量调节，发言模式，发言人数，使用信道，EQ功能，通信IP和通信ID调节功能，实时显示发言人数量，通道顺序，信道位置与单元电量数据； 8. 主席优先控制功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言； 9. 2U机箱设计，可安装于19英寸标准机柜中 10. 适合各种会议场合使用 11. 电源：DC12-17V 12. 接收灵敏度：-105dBm 13. 信噪比:>90dB 14. 失真度:<0.05% dB 15. 最大频偏:±45KHz 16. 工作有效距离:≥100米 17. 会话信道数:4*60 18. 功率：6.5W	VOKON/沃云	台	1		3,600.00	无线数字会议主机
2	无线会议系统主席单元	1. 数字会议系统单元； 2. 抗电磁.手机干扰功能； 3. 单元具有开关和状态指示灯，可控制/指示本机状态； 4. 主席单元具有优先功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言； 5. 鹅颈式咪杆设计，咪头具有灯环指示开机状态； 6. 外置发射天线，增强信号传输； 7. 可选色：黑色。 8. 电源供应:DC 6V，AA1.5V*4 9. 发射功率:10mW 10. 话筒灵敏度:-47±2dB@1KHz 11. 频率响应:30-19KHz 12. 持续使用时长:7小时	VOKON/沃云	台	1		950.00	主席发言单元【短杆】
3	无线会议系统代表单元	1. 数字会议系统单元； 2. 抗电磁.手机干扰功能； 3. 单元具有开关和状态指示灯，可控制/指示本机状态； 4. 主席单元具有优先功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言； 5. 鹅颈式咪杆设计，咪头具有灯环指示开机状态； 6. 外置发射天线，增强信号传输； 7. 可选色：黑色。 8. 电源供应:DC 6V，AA1.5V*4 9. 发射功率:10mW 10. 话筒灵敏度:-47±2dB@1KHz 11. 频率响应:30-19KHz 12. 持续使用时长:7小时	VOKON/沃云	个	1		950.00	代表发言单元【短杆】（按需求增加）
4	8路调音台	1. 8路输入通道,其中8路麦克风通道兼线路输入，1组立体声线路输入； 2. 2路编组输出，1路立体声总输出，2组AUX辅助输出，1组线路输出； 3. 设备需具有48V幻象供电开关选择； 4. 提供24种效果器选择 5. 1组3色电平柱，精准显示输出信号电平的大小 6. 具备立体声监听输出和耳机口 7. 具有1路USB口，支持MP3播放和USB录音	VOKON/沃云	台	1		1,800.00	调音台【8路输入2编组输出】
5	电源时序器	1、8路电源时序控制 2、功放【2*450W】	VOKON/沃云	台	1		650.00	

投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司 2026-2027年度承建项目办公区网络综合布线、会议系统及监控系统（含安装）集采

序号	采购内容	特征描述	品牌	计量单位	暂定工程量	投标报价：不含税	控制价：不含税	备注
6	无线咪充电器	1.USB口锂电池话筒充电箱，同时支持12支话筒充电。	VOKON/沃云	台	1		1,400.00	锂电池充电箱
7	专业功放	功放【2*450W】2个喇叭1个功放	VOKON/沃云	台	1		2,300.00	
8	专业音箱含吊装支架	1.额定功率：250W 2.节目功率：500W	VOKON/沃云	支	1		900.00	音箱【10寸全频】
9	数字反馈抑制器	1.内置了专用高速浮点数字信号处理器和声学自适应反馈（AFC）抑制算法； 2.内置10段参量均衡器、压限器、噪声门、高低通滤波器； 3.采用2英寸显示屏，单键飞梭快捷操作，具有AFC自动反馈自锁按键，按下反馈生效自动搜索，弹起直通 4.可连接电脑控制软件对处理器进行操作，简单方便，操作完毕可锁定参数； 5.自适应全频带反馈抑制，可无失真地完全消除掉自激啸叫声； 6.提供RS-232通讯接口，连接PC电脑软件调试 7.2路线路输入，2路话筒输入，2路线路输出，2路话筒输出	VOKON/沃云	台	1		2,000.00	
10	22U会议机柜	600*600*22U 玻璃门	图腾	个	1		1,050.00	会议室安放设备会议机柜
11	音频设备连接线线	6.35直插头—6.35直插头、3.5直插头(电脑音频接口)—双莲花头、莲花头—6.35直插头等	沃云	批	1		375.00	会议设备连接线
12	音频传输线	RVPE-2×0.5mm2	国产优质	米	1		6.00	音频传输线
13	高保真音响线	300芯金银线	国产优质	米	1		6.00	300芯金银线
14	投影仪	亮度4000流明，分辨率1024*768，对比度：22000：1，HDMI接口，投射比：1.97-2.15	国产优质	台	1		2,500.00	
15	幕布	100寸遥控电动幕布，比例4：3	国产优质	个	1		500.00	
16	安装调试费	设备安装调试及线路铺设	人工技术	项	1		1,800.00	设备安装调试
四、无线网桥（1个）								
1	无线网桥	成对包装	海康威视	对	1		500.00	
2	无线网桥支架	无线网桥支架	国产优质	个	1		50.00	室外固定支架
3	就近取电	rvv3*2.5	国产优质	米	1		6.50	机柜设备就近接电
4	网线	6类网线 305米一箱	海康威视	箱	1		580.00	设备连接使用
5	POE千兆供电交换机	• 支持8芯供电 • 支持最远250 m传输 • 支持PoE输出功率管理	海康威视	个	1		400.00	设备汇聚使用
6	防水箱	300*250*160	视明通	个	1		90.00	设备防水箱
7	排插	3位无线插排	公牛	个	1		45.00	设备箱供电
8	安装调试费	设备安装调试及线路铺设	人工技术	项	1		1,000.00	
9	五金材料	直通、弯头、杯梳、连接配件和固定配件、标签色带等等	国产	批	1		200.00	
五、视频监控（8个点）								
1	400W高清摄像机	400W室内枪机	海康威视	台	1		280.00	
2	支架	监控配套支架	海康威视	个	1		15.00	
3	硬盘录像机	8路支持400万像素接入	海康威视	个	1		400.00	
4	硬盘	8TB	西数	个	1		1,200.00	
5	防水弱电箱	500*600*180	国产优质	个	1		400.00	监控防水箱
6	POE供电交换机	9口POE交换机	海康威视	台	1		400.00	
7	监控显示器	21.5寸显示器	AOC	台	1		500.00	

投标报价表

工程名称：珠海建工控股集团有限公司 2026-2027年度承建项目办公区网络综合布线、会议系统及监控系统（含安装）集采

序号	采购内容	特征描述	品牌	计量单位	暂定工程量	投标报价：不含税	控制价：不含税	备注
8	数据传输线（6类网线）	6类网线	海康威视	米	1		2.50	按实计算
9	辅材	供电+通讯+VD20管道	国产优质	项	1		500.00	8个以内信息点费用(含8)
10	安装调试费	设备安装调试费含线路铺设	人工技术	项	1		3,000.00	
11	工人及辅材	人工，辅材、设备调试等	/	个	1		300.00	超过8个监控点后，每增加一个费用
六、综合布线（48个信息点）								
1	数据传输线（6类网线）	6类网线	海康威视	米	1		2.50	按实计算
2	汇聚交换机	48个千兆电口，4个千兆光口含：XS3200-52P-LI标准产品*(1)；信锐网科交换机管理平台软件 V3.0*(1)；硬件质保服务*(0+1)；软件升级服务*(0+1)；	信锐	台	1		3,500.00	48个信息点内需要一台，每超过48个信息点，需要增加一台
3	网络面板	内含1个6类模块	海康威视	个	1		12.00	
4	网络底盒	86型	国产优质	个	1		1.00	
5	网络水晶头	RJ45-6类非屏蔽水晶头	海康威视	个	1		0.55	
6	网络跳线	六类3米跳线	海康威视	条	1		12.00	
7	辅材	PVC线管 PVC地槽 直通 弯通 螺丝 胶粒 标签带、胶布等	国产优质	项	1		1,000.00	48个以内信息点费用(含48)
8	安装调试费	线管敷设 光纤敷设 机架安装、设备调试	/	项	1		8,000.00	
9	工人及辅材	人工，辅材、设备调试等	/	个	1		106.00	超过48个信息点后，每增加一个费用
10	不含税小计						65,158.30	
11	税金						13%	
12	合计含税金额						73,628.88	
备注： 1、设备采购单价已包含材料费、运杂费（含运距）、安装费、机械进出场费、措施费、调试、利润、保修期内解决设备质量问题费用、服务合同包含的所有风险及责任等各项应有费用全包价。 2、结算以甲方验收合格的数量为准。 3、若清单中的品牌停产则可用同等档次的品牌替代。								